

Sockel-Detail Außenwand mit Rahmenwerk und Putzfassade, mit Installationsebene, auf Kellerdecke mit Trittschalldämmung und Dämmung unter der Kellerdecke – ohne Montageschwelle (unbeheizter Keller)

Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Kellerdecke mit Dämmung von unten
unbeheizter Keller
ohne Montageschwelle

Detail 5.2.2.1

Sockel: awro-kdbu001
Außenwand mit Rahmenwerk
mit Installationsebene
Putzfassade
Kellerdecke mit Dämmung von unten
unbeheizter Keller
ohne Montageschwelle

M 1:10

≥ 300

OK Terrain

OK FFB

OK RFB

≥ 150

≥ 50

60

Begleitdämmung
empfohlen: ≥ 500

KG unbeheizt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:
Wand: awropiXXXa
Bodenplatte: kdbuxxXXXo

- (112) 60/240 mm Wandschwelle
- (316) 18 mm BFU
- (450) 100 mm Perimeterdämmung XPS
- (451) 40 mm extrud. Polystyrolhartschaum XPS
- (606) ca. 20 mm Drain-Noppenbahn mit Filtervlies
- (641) Luftdichtheitskleband
- (694) Abdichtung am Sockel
- (710) 250 mm Stahlbeton WU-Beton
- (719) 80 mm Tiefbordstein aus Beton

721	ca. 10 mm Außenputz
731	i.M. 20 mm Unterstopfmörtel
736	ca. 10 mm Sockelputz
737	Mörtelbett
738	Sockelprofil + Kompriband
750	Erdreich
753	Kiesbett (Korngröße min. 16/32)

- 1 Monierankerklötze + Quellschotter aufbringen
- 2 Wandelement montieren
- 3 luftdicht verkleben
- 4 äußere Abdichtung im Sockelbereich
- 5 Perimeterdämmung anbringen
- 6 Kompriband einbauen
- 7 Sockeldämmung anbringen
- 8 Sockelprofil/Sockelschiene einbauen
- 9 Außenputz aufbringen
- 10 Sockelputz aufbringen
- 11 Unterkonstruktion Installationsebene
- 12 nach HLS/E-Installationen: Dämmung
- 13 Gipsplatten + Verspachtelung
- 14 Bodenaufbau einbauen
- 15 Kiestreifen mit Außenanlagen herstellen

